

Укладання гумової плитки для дитячого майданчика
Доманов

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на Укладання гумової плитки для дитячого майданчика
Укладання гумової плитки для дитячого майданчика

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 186,74675 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,4049 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 37,36107 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "22 липня" 2020 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	RH18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,085	<u>22924,72</u>	-	1948,6	1948,6	-	<u>305,5000</u>	<u>25,97</u>
2	RH18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,17	<u>22924,72</u>	-	330,66	330,66	-	<u>25,9200</u>	<u>4,41</u>
3	E1-145-5	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 2	1000м2	0,153	<u>1945,04</u>	-	2636,17	2636,17	-	<u>209,1000</u>	<u>31,99</u>
4	RH7-16-1	Улаштування підстильного шару з відсіву	м3	17	<u>17229,84</u>	-	20965,25	4258,5	<u>3215,55</u>	<u>3,0400</u>	<u>51,68</u>
5	ПУ14-6003	Перенесення вантажів вручну, штучні спідручні вантажі, маса 1 шт до 20 кг, відстань до 20 м	т	1,7	<u>1233,25</u>	<u>189,15</u>	302,65	302,65	<u>1510,28</u>	<u>0,9775</u>	<u>16,62</u>
6	RH18-49-1	Улаштування покриттів з гумової плитки	100м2	1,53	<u>178,03</u>	-	128343,79	16660,54	-	<u>3,0000</u>	<u>5,1</u>
7	RH18-48-1	Улаштування бордюрів гумових	100м2	0,52	<u>83884,83</u>	-	3576,04	3543,53	-	<u>119,8200</u>	<u>183,32</u>
8	& C1416-8684-1	Бордюри гумові	м	52	<u>10889,24</u>	-	13282,62	-	-	<u>82,7000</u>	<u>43</u>
					<u>6877,00</u>	-			-		
					<u>6814,48</u>	-			-		
					<u>255,44</u>	-			-		
					-	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					171385,78	29680,65	<u>3215,55</u>		<u>345,47</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					171385,78		1510,28		16,62
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					138489,58				
		всього заробітна плата, грн.					31190,93				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15360,97				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6170,14				
		Всього будівельні роботи, грн.					186746,75				

		Всього по кошторису					186746,75				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					404,9				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					37361,07				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]