

Форма №8

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Послуги з благоустрою дитячого майданчика за адресою: ж/м Тополя - 2, буд. 7

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	59.4	
2	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2 (доработка ґрунту вручну)	м3	6.6	
3	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	6.6	
4	Перевезення ґрунту до 15 км	т	99	
5	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню товщ. 150 мм	м3	49.5	
6	Установлення бетонних поребриків на бетонній основі /60x200x1000/	м	76	
7	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	м2	330	
8	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	3.24981	
9	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2 (улаштування бетонного покриття факт. товщ. 150 мм)	м2	330	
10	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до товщ. 150 мм	м2	330	
11	Установлення елементів каркасу із брусів (температурний шов)	м3	0.5325	
12	Ґрунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та рихтувань (ґрунтування бетонної поверхні)	м2	330	
13	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см (покриття з гумової крихти)	м2	330	
14	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	м3	4.125	
15	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ], товщиною 40 мм (сіра, червона, чорна, біла)	м2	27.5	
16	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м різу	2	
17	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну без внесення рослинної землі	м2	92	

1	2	3	4	5
18	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	92	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]