

Поточний ремонт цоколю житлового будинку за адресою: вул. Караваєва, 2
ОТМ

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на поточний ремонт цоколю

Поточний ремонт цоколю житлового будинку за адресою: вул. Караваєва, 2

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

290,79723 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,05265 тис.люд.-год.

Кошторисна заробітна плата

99,40126 тис. грн.

Середній розряд робіт


3,7 розряд

№ п/п	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	Тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нараховань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
1	РН11-50-1	Розділ 1. Ремонт цоколю Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м ²	100м ²	3,8424	5509,46 5509,46	- -	21169,55	21169,55	- -	73,1280	280,99
2	РН12-27-1	Грунтування простих фасадів під оштукатурення	100м ²	3,8424	847,16 828,06	- -	3255,13	3181,74	- -	10,0080	38,45
3	С111-2014-7	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	76,848	30,48 -	- -	2342,33	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	РН11-41-1	Поліпшене шпакатурення стін фасадів	100м2	3,8424	48580,83 13780,83	-	186666,98	52951,46	-	139,1160	534,54
5	РН12-27-1	Грунтування простих фасадів під фарбування	100м2	3,8424	847,16 828,06	-	3255,13	3181,74	-	10,0080	38,45
6	С111-2014-7	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	88,3752	30,48	-	2693,68	-	-	-	-
7	РН12-51-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з рихтувань по підготовленій поверхні	100м2	3,8424	1189,76 1189,30	-	4571,53	4569,77	-	12,7320	48,92
8	8 & С111-334-29 варіант 1	фарба фасадна Dufa Fassadenfarbe	л	115,272	196,74	-	22678,61	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1					246632,94	85054,26	-		941,35
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					246632,94				
		Всього по розділу 1					282007,27				
9	РН20-40-1	Розділ 2. Сміття Невантаження сміття вручну	1 т	12,99156	147,37 147,37	-	1914,57	1914,57	-	1,9560	25,41
10	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	12,99156	450,00	450,00	5846,2	-	5846,2	-	-
		Разом прями витрати по розділу 2					7760,77	1914,57	-		25,41


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7760,77 1914,57 1029,19 3,05 441,45 8789,96					
		Всього по розділу 2					8789,96					
		Разом прями витрати по кошторису					254393,71	86968,83	5846,2		966,76	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					254393,71 161578,68 86968,83 36403,52 85,89 12432,43 290797,23					
		Всього по кошторису					290797,23					
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1052,65					
		Кошторисна заробітна плата, грн.					99401,26					

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]