

## ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На благоустрій подвір'я за адресою вул. Караваєва, 2 в м. Дніпро


Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Тротуарна плитка			
1	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	м2	20	
2	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	20	
3	Установлення бетонних поребриків на щебенеу основу	м	18	
	Розділ №2. Огородження з лівого боку будинку			
4	(Демонтаж)огорожі	м	13	
5	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	3,25	
6	Улаштування піщаної основи	м3	0,65	
7	Улаштування щебеневої основи	м3	0,325	
8	Улаштування залізобетонних огорож [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм]	м3	3,25	
	Розділ №3. Доріжка з задку дому з тротуарної плитки			
9	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	м2	10	
10	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	10	
11	Установлення бетонних поребриків на щебенеу основу	м	10	
	Розділ №4. Доріжка перед будинком			
12	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	м2	18	
13	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	18	
14	Установлення бетонних поребриків на щебенеу основу	м	28	
	Розділ №5. Встановлення Єврозабора по периметру клумби			
15	Огородження клумби	м	43,5	
16	Монтаж лавочок	т	0,27	
17	Монтаж урн	т	0,024	
18	Встановлення вазонів	шт	3	
	Розділ №6. Огородження з правого боку будинку			
19	(Демонтаж)огорожі	м	40	
20	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	30	
21	Улаштування піщаної основи	м3	1,5	
22	Улаштування щебеневої основи	м3	0,75	
23	Улаштування залізобетонних огорож [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм]	м3	19	

1	2	3	4	5
	Розділ №7. Будівництво нового паркану з цегли			
24	(Демонтаж)огорожі	м	6	
25	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	2,7	
26	Улаштування піщаної основи	м3	0,3	
27	Улаштування щебеневі основи	м3	0,15	
28	Улаштування залізобетонних огорож [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм]	м3	2	
29	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів	м2	2,4	
30	Мурування стовпів та інших конструкцій із цегли прямокутних	м3	5,4	
31	Монтаж кованих елементів на паркан	т	0,14	
32	Навантаження сміття вручну	т	26,07	
33	Перевезення сміття до 30 км	т	26,07	

Склав



Дир. М. В. К. Ф. Прокопчук С. В.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]