

Улаштування асфальтового покриття житлових будинків 44 і 46 по вул. Орловська в м. Дніпро

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на улаштування асфальтового покриття житлових будинків 44 і 46 по вул. Орловська в м. Дніпро
Асфальтування

Основа:
креслення (специфікації) №Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт447,19988 тис. грн.
0,3578 тис.люд.-год.
32,98465 тис. грн.
2,9 розряд

Складений в поточних цінах станом на "2 червня" 2021 р.


№ п/п	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PH18-12-1	Улаштування дорожніх корит напівкритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибина корита до 250 мм	100м ²	3,89	835,24 241,48	593,76 158,47	3249,08	939,36	2309,72 616,45	3,2400 1,3152	12,6 5,12
2	PH18-26-1	Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа [1000ка/см ²]	100м ²	3,89	26845,73 854,38	4390,81 768,67	104429,89	3323,54	17080,25 2990,13	10,7280 6,6694	41,73 25,94
3	PH18-26-4 к=5	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-26-1, 18-26-2, 18-26-3	100м ²	3,89	6075,15	-	23632,33	-	-	-	-
4	PH18-42-5	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками	100м ²	3,89	5246,76 823,44	1994,14 405,21	20409,9	3203,18	7757,2 1576,27	9,8040 3,4117	38,14 13,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	PH18-42-6 к=4	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5	100м2	3,89	392,80 253,99	-	1527,99	988,02	-	3,0240	11,76	
6	C1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні	т	55,627	3089,87	-	171880,2	-	-	-	-	
7	PH18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	1,13	26613,22 12263,73	-	30072,94	13858,01	-	151,2360	170,9	
8	C1416-8684 варіант 1	Камені бортові БР300	шт	113	693,62	-	78379,06	-	-	-	-	
Разом прями витрати по кошторису							433581,39	22312,11	27147,17		275,13	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							433581,39		5182,85		44,33	

Всього по кошторису							447199,88					
Кошторисна трудоємність, люд.год.							357,8					
Кошторисна заробітна плата, грн.							32984,65					

Склав

Перевірив



С.П. П.В. Б.К.Ф., Держдорнавіація "Держдорнавіація" С.П.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]