

Улаштування асфальтового покриття тротуару по вулиці Караваєва в м. Дніпро

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на улаштування асфальтового покриття на території ОСББ "І.Мазепа-21" в м. Дніпро
Асфальтування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

447,19988 тис. грн.
0,3578 тис.люд.-год.
32,98465 тис. грн.
2,9 розряд


Складений в поточних цінах станом на "2 червня" 2021 р.

№ п/п	Об'єкт вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуа- тації машин	в тому числі зар- обітної плати	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	РН18-12-1	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибина корита до 250 мм	100м2	3,89	835,24 241,48	593,76 158,47	3249,08	939,36	2309,72 616,45	3,2400 1,3152	12,6 5,12	
2	РН18-26-1	Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стиснення понад 98,1 МПа [1000кг/см2]	100м2	3,89	26845,73 854,38	4390,81 768,67	104429,89	3323,54	17080,25 2990,13	10,7280 6,6694	41,73 25,94	
3	РН18-26-4 К=5	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-26-1, 18-26-2, 18-26-3	100м2	3,89	6075,15	-	23632,33	-	-	-	-	
4	РН18-42-5	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками	100м2	3,89	5246,76 823,44	1994,14 405,21	20409,9	3203,18	7757,2 1576,27	9,8040 3,4117	38,14 13,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	PH18-42-6 к=4	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5	100м2	3,89	392,80 253,99	-	1527,99	988,02	-	3,0240	11,76
6	C1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні	т	55,627	3089,87	-	171880,2	-	-	-	-
7	PH18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	1,13	26613,22 12263,73	-	30072,94	13858,01	-	151,2360	170,9
8	C1416-8684 варіант 1	Камені бортові БР300	шт	113	693,62	-	78379,06	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							433581,39	22312,11	27147,17		275,13
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							433581,39		5182,85		44,33
Всього по кошторису							447199,88				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							357,8				
Кошторисна заробітна плата, грн.							32984,65				

Склав

Перевірив



Генеральний директор "Сергієвськ" С.С.

[Ініціали, прізвище]

[Ініціали, прізвище]