

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент благоустрою та інфраструктуриДніпровської міської ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**На** Поточний ремонт прибудинкової території за адресою: ж/м Сокіл, вул. Космодромна між буд 4 та 8

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну (h-40мм)	м3	28,4	
2	Розбирання щебених покриттів та основ h-100мм	м3	27,5	
3	Розбирання бортових каменів	м	360	
4	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита 100 мм	м2	270	
5	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	360	
6	Поребрики 1000x200x80	шт	360	
7	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	19,08	
8	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із відсіву h- 200 мм.	м3	68	
9	Відсів	м3	90,32	
10	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	270	
11	Плити бетонні тротуарні "Цеглинка" 200x100x45	м2	270	
12	Пісок природний, рядовий	м3	18,2	
13	Навантаження сміття вручну	т	66,533	
14	Перевезення ґрунту до 15 км	т	22,4	
15	Перевезення сміття до 15 км	т	66,533	
16	Талон на складування ТПВ на санполі	тн.	88,933	

Монтаж + накладні витрати - 232 447,58

Матеріали - 221 552,42

не передбачені витрати 10 % - 45 400,00

Всього: 499 400,00