

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

( назва організації, що затверджує )

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_ р.

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ****на ремонт санвузлів для дошкільнят у ДНЗ НВК №111***Умови виконання робіт:* ремонт необхідно виконати з 1 по 31 липня 2018 року

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
<b>Розділ. Демонтаж, розбирання</b>				
1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,064	
2	Демонтаж дверних коробок	100 шт	0,04	
3	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,04	
4	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,04	
5	Розбирання перегородок	100 м2	0,108	
6	Знімання бойлерів	шт	2	
7	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 20 мм	100м	0,32	
8	Демонтаж трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,49	
9	Демонтаж кранів прохідних діаметром до 50 мм	100шт	0,14	
10	Демонтаж змішувачів	100шт	0,09	
11	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,06	
12	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,06	
13	Демонтаж піддонів для миття ніг	100к-т	0,02	
14	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,14	
15	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,16	
16	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,45	
17	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,244	
18	Очищення приміщень від сміття	100т	0,045	
19	Навантаження сміття вручну	1 т	4,5	
20	Перевезення сміття до 40 км	т	4,5	
<b>Розділ. Поли</b>				
21	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,268	
22	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,268	
23	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції полу	100м2	0,279	
24	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,279	
25	Грунтовка глибокого проникнення	л	4,743	
26	Мастика для гідроізоляції	л	120	
27	Герметизуюча стрічка	м	35	

1	2	3	4	5
28	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	0,247	
29	Клейова суміш Ceresit CM 11	кг	129	
30	Суміш суха Ceresit CE 33	кг	11	
31	Пластмасові хрестики для укладання плитки	100 шт	1,8	
32	Плитки керамічні для підлог	м2	25,2	
<b>Розділ. Улаштування перегородок</b>				
33	Улаштування двошарових перегородок з прорізами із гіпсокартона	100 м2	0,108	
34	Профіль направляючий UW-100/40, L=3 м, сталь 0,55 мм	шт.	7	
35	Профіль стієчний CW-100/50, L=4 м, сталь 0,55 мм	шт.	6	
36	Листи гіпсокартонні вологостійкі, 2000x1200x12,5 мм	лист	6	
37	Дюбель-цвях 6x60	100 шт	0,65	
38	Гвинти самонарізні зі свердлом 3,5x9,5	1000 шт	0,055	
39	Гвинти самонарізні по металу 3,5x35	1000 шт	0,32	
40	Стрічка ущільнювальна 3x90 мм	м	62	
41	Стрічка армуюча для швів	м	7	
42	Стрічка для кутів з металовкладишем (алюміній), 50 мм	м	55	
43	Кутик перфорований	м	8	
<b>Розділ. Стіни, перегородки та стеля</b>				
44	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,318	
45	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі полімерцементним розчином	100м2	0,268	
46	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,6	
47	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,6	
48	Грунтовка глибокого проникнення	л	9	
49	Шпаклівка стартова	кг	216	
50	Шпаклівка фінішна	кг	108	
51	Губка для шліфування	шт	3	
52	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,27	
53	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,27	
54	Грунтовка глибокого проникнення	л	4,05	
55	Шпаклівка стартова	кг	102,9	
56	Шпаклівка фінішна	кг	49	
57	Губка для шліфування	шт	3	
58	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції стін	100м2	0,279	
59	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,279	
60	Грунтовка глибокого проникнення	л	4,2	
61	Мастика для гідроізоляції	л	120	
62	Облицювання поверхонь стін керамічними глазурованими плитками без карнизних, плінтусних і кутових елементів без установлення плиток туалетного гарнітуру	100м2	0,48	
63	Грунтовка глибокого проникнення	л	7,2	
64	Клейова суміш Ceresit CM 11	кг	270	
65	Суміш суха Ceresit CE 33	кг	20	
66	Пластмасові хрестики для укладання плитки	100 шт	3,5	
67	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	49	
68	Фарбування поверхонь стель всередині будівлі по штукатурці	100м2	0,27	
69	Фарбування поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці	100м2	0,555	
70	Грунтовка глибокого проникнення	л	16,5	

1	2	3	4	5
71	Фарба водно-дисперсійна	л	49	
	<b>Розділ. Водопровід</b>			
72	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,547	
73	Труби поліетиленові РN 20, 20х3,4 мм	м	52	
74	Поліетиленові кульові крани вварні діам. 20 мм	шт	10	
75	Коліна з поліетилену діам. 20 мм	шт	20	
76	Коліна настінне, РВ 20х1,2	шт	20	
77	Трійники з поліетилену діам. 20 мм	шт	22	
78	Муфта МРН	шт	6	
79	Муфта МРВ	шт	4	
80	Муфта з поліетилену діам. 20 мм	шт	6	
81	Обхід з поліетилену діам. 20 мм	шт	9	
82	Кріплення подвійне діам. 20 мм	шт	30	
83	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із труб діаметром до 25 мм	100шт	0,2	
84	Крани кульові для санвузлів Ду15	шт	20	
	<b>Розділ. Каналізація</b>			
85	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,141	
86	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	11,9	
87	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	
88	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	7	
89	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	
90	Заглушка для каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	2	
91	Кріплення діам. 50 мм	шт	14	
92	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм	100м	0,118	
93	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	7,1	
94	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	2	
95	Коліна каналізаційні 30 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	3	
96	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	2	
97	Коліно до унітазу діам. 110 мм /110/50/	шт	6	
98	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	8	
99	Хрестовина каналізаційна 90 град. із поліпропілену діам. 110/110/50 мм	шт	2	
100	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	4	
101	Кріплення діам. 110 мм	шт	6	
102	Прокладання трубопроводів ливневої каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм	100м	0,042	
103	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	3,8	
104	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	2	
105	Кріплення діам. 110 мм	шт	2	
	<b>Розділ. Сантехніка</b>			
106	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,7	

1	2	3	4	5
107	Умивальники напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном	комплект	7	
108	пляшковим латунним та випуском для дитячих установ			
108	Установлення змішувачів	10шт	0,7	
109	Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	0,2	
110	Піддони душові сталеві емальовані з вирівнювачем електричних потенціалів, пластмасовим уніфікованим сифоном, розмір 900x900x60	комплект	2	
111	Герметик для ванних кімнат	картридж	2	
112	Установлення змішувачів	10шт	0,9	
113	Змішувачі для умивальників з поворотним корпусом, однією рукояткою та аератором	комплект	7	
114	Шланги армовані з гайками, L=0.3 м	шт	14	
115	Змішувачі для ванн з повороним корпусом, душовою сіткою на гнучкому шланзі, кнопочним перемикачем та штангою	комплект	3	
116	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,6	
117	Унітази дитячі компакт	шт	6	
118	Шланги армовані з гайками, L=0.3 м	шт	6	
	<b>Розділ. Бойлери</b>			
119	Установлення нагрівачів індивідуальних водяних	10к-т	0,2	
120	Водопідігрівачі, ємність 80 л	шт	2	
	<b>Розділ. Вікна, двері</b>			
121	Установлення дверей металопластикових в кам'яних стінах	100 м2	0,0378	
122	Блоки дверні внутрішні металопластикові однопільні з глухим полотном	м2	3,78	
123	Установлення дверей металопластикових в перегородках	100 м2	0,0378	
124	Блоки дверні внутрішні металопластикові однопільні зі склопакетом	м2	3,78	
125	Установлення вікон металопластикових, площа прорізу до 2 м2	100 м2	0,0324	
126	Вікна металопластикові такі, що не відчиняються	шт	3,24	
	<b>Розділ. Електромонтажні роботи</b>			
127	Монтаж коробів для електропроводки	100м	0,143	
128	Короб пластиковий для кабеля, 16x16	м	14,3	
129	Прокладання проводів у коробах	100м	0,143	
130	Дюбель-цвях 5x40	100 шт	0,28	
131	Провід ШВВПн, 3x1,0	м	15,5	
132	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт	100шт	0,04	
133	Світильники LED стельові, 20 Вт	шт	4	
134	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,04	
135	Вимикач заглиблений для прихованої проводки	шт	4	
136	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	
137	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 2, 16А	шт	2	
138	Бокс під автоматичний вимикач	шт	2	

Склав \_\_\_\_\_

посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірив \_\_\_\_\_

посада, підпис, ініціали, прізвище