

ЗАТВЕРДЖЕНО

ТОВ ВКФ «Дин Альт»
Директор Гончаров Є.В.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"09" серпня 2018 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На систему опалення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Заміна засувок діаметром до 100 мм	100шт	0,04	
2	Заміна засувок діаметром понад 100 до 150 мм	100шт	0,02	
3	Розбирання трубопроводу з труб діаметром 80 мм	100м	1,51	
4	Розбирання трубопроводу з труб діаметром 50 мм	100м	1,23	
5	Розбирання трубопроводу з труб діаметром 40 мм	100м	0,24	
6	Розбирання трубопроводу з труб діаметром 32 мм	100м	0,28	
7	Розбирання трубопроводу з труб діаметром 20 мм	100м	0,25	
8	Свердління кільцевими алмазними свердлами вертикальних отворів	100шт	0,21	
9	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,08	
10	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,24	
11	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,28	
12	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,24	
13	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	1,24	
14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	100м	1,48	
15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 90 мм	100м	0,04	
16	Під'єднання до стояків	1 шт	44	
17	Приєднання запірної арматури, діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,02	
1	2	3	4	5
18	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 100 мм	шт	3	

Склад

Директор ТОВ ВКФ «Дин Альт»

посада, підпис, ініціали, прізвище

