

Реконструкція системи опалення в житловому будинку розташованого за адресою: м. Дніпро, посл. І. Мазепи, буд. 21

### Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на систему опалення

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

177,80799 тис. грн.  
0,6999 тис.люд.-год.  
25,11671 тис. грн.  
4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "17 серпня" 2018 р.

№ п/п	Об'єкт-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	PH15-42-1	Заміна засувок діаметром до 100 мм	100шт	0,04	32709,20	-	1308,37	888,7	-	655,38	11	26,22
2	PH15-42-2	Заміна засувок діаметром понад 100 до 150 мм	100шт	0,02	22217,38 56488,55 30943,24	-	1129,77	618,86	-	912,78	-	18,26
3	PH15-15-8 к=0,4	Розбирання трубопроводу з труб діаметром 80 мм	100м	1,51	1703,19 1703,19	-	2571,82	2571,82	-	50,2416	-	75,86
4	PH15-15-6 к=0,4	Розбирання трубопроводу з труб діаметром 50 мм	100м	1,23	1328,77 1328,77	-	1634,39	1634,39	-	39,1968	-	48,21
5	PH15-15-5 к=0,4	Розбирання трубопроводу з труб діаметром 40 мм	100м	0,24	961,35 961,35	-	230,72	230,72	-	28,3584	-	6,81
6	PH15-15-4 к=0,4	Розбирання трубопроводу з труб діаметром 32 мм	100м	0,28	972,58 972,58	-	272,32	272,32	-	28,6896	-	8,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	PH15-15-2 к=0,4	Розбирання трубопроводу з труб діаметром 20 мм	100м	0,25	1013,75 1013,75	-	253,44	253,44	-	29,904	7,48
8	E46-25-15	Свердління кільцевими алмазними свердлами вертикальних отворів	100шт	0,21	51305,72 4320,90	2133,27 1842,66	10774,2	907,39	447,99 386,96	120,192 57,5706	25,24 12,09
9	PH15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,08	2364,41 2336,71	-	189,15	186,94	-	67,908	5,43
10 & C101-103-21		SPK Труба PPR Fiberglass PN 20 20x2,8мм	шт	8	23,31	-	186,48	-	-	-	-
11 & C101-103-4		Pilsa Вентиль шаровий PPR 20мм	шт	44	107,81	-	4743,64	-	-	-	-
12	PH15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,24	2467,14 2438,71	-	592,11	585,29	-	70,872	17,01
13 & C101-103-16		SPK Труба PPR Fiberglass PN 25 25x4,2мм	шт	24	38,46	-	923,04	-	-	-	-
14 & C101-103-12		SPK Тройник редукционный PPR 25x20x25	шт	44	6,52	-	286,88	-	-	-	-
15	PH15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,28	2719,02 2690,59	-	761,33	753,37	-	78,192	21,89
16 & C101-103-25		Pilsa Муфта редукционная PPR 40/32 мм	шт	2	9,77	-	19,54	-	-	-	-
17 & C101-103-26		SPK Труба PPR Fiberglass PN 25 32x5,4мм	шт	28	62,16	-	1740,48	-	-	-	-
18 & C101-103-27		SPK Тройник редукционный PPR 32x25x32	шт	5	11,20	-	56	-	-	-	-
19 & C101-103-28		SPK Колоно PPR 32x90	шт	12	7,81	-	93,72	-	-	-	-
20 & C101-103-29		Pilsa Муфта комб раз PPR BP 32x3/4	шт	2	145,01	-	290,02	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	PH15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,24	2893,68 2865,25	-	694,48	687,66	-	83,268	12
22	& C101-103-17	PiIsa Труба PPR Fiberglass PN 25 40x6,7мм	шт	24	123,74	-	2969,76	-	-	-	-
23	& C101-103-1	PiIsa Колено PPR 40x90	шт	4	17,88	-	71,52	-	-	-	-
24	& C101-103-9	PiIsa Муфта редукційна PPR 50/40 мм	шт	6	18,56	-	111,36	-	-	-	-
25	& C101-103-13	SPK Тройник редукційний PPR 40x25x40	шт	4	18,39	-	73,56	-	-	-	-
26	PH15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	1,24	2914,59 2885,43	-	3614,09	3577,93	-	85,116	105,54
27	& C101-103-18	PiIsa Труба PPR Fiberglass PN 25 50x8,3мм	шт	124	182,16	-	22587,84	-	-	-	-
28	& C101-103-14	PiIsa Тройник редукційний PPR 50x25x50	шт	33	50,83	-	1677,39	-	-	-	-
29	& C101-103-23	PiIsa Колено PPR 50x45	шт	8	39,98	-	319,84	-	-	-	-
30	& C101-103-24	PiIsa Колено PPR 50x90	шт	12	36,55	-	438,6	-	-	-	-
31	PH15-19-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	100м	1,48	3410,89 3381,73	-	5048,12	5004,96	-	99,756	147,64
32	& C101-103-19	PiIsa Труба PPR Basalttherm PN 20 75x10,3мм	шт	148	487,72	-	72182,56	-	-	-	-
33	& C101-103-2	SPK Колено PPR 75x90	шт	26	89,88	-	2336,88	-	-	-	-
34	& C101-103-7	PiIsa Муфта PPR 75 мм	шт	36	73,48	-	2645,28	-	-	-	-
35	& C101-103-10	PiIsa Муфта редукційна PPR 75/50 мм	шт	16	64,57	-	1033,12	-	-	-	-
36	& C101-103-22	PiIsa Тройник PPR 75 мм	шт	4	182,08	-	728,32	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
37	PH15-19-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 90 мм	100м	0,04	3410,89 3381,73	-	136,44	135,27	-	99,756	3,99	
38 & C101-103-20		Piisa Труба PPR Basaltherm PN 20 90x12, 3мм	шт	4	723,45	-	2893,8	-	-	-	-	
39 & C101-103-3		Piisa Колено PPR 90x90	шт	4	331,61	-	1326,44	-	-	-	-	
40 & C101-103-8		Piisa Муфта редукційна PPR 110/90 мм	шт	4	196,37	-	785,48	-	-	-	-	
41 & C101-103-11		Piisa Муфта редукційна PPR 90/75 мм	шт	4	150,38	-	601,52	-	-	-	-	
42 & C101-103-15		Piisa Тройник PPR 90 мм	шт	2	348,90	-	697,8	-	-	-	-	
43	PH15-16-6	Під'єднання до стояків	1 шт	44	64,08 53,25	1,17 0,12	2819,52	2343	51,48 5,28	1,524 0,0036	67,06 0,16	
44 & C101-103-5		Piisa Вентиль шаровий PPR 25мм	шт	42	108,50	-	4557	-	-	-	-	
45 & C101-103-6		Piisa Муфта комб раз PPR ВР 25x3/4"	шт	42	135,27	-	5681,34	-	-	-	-	
46 & C101-103-30		Piisa Тройник редукційний PPR 32x20x32	шт	2	10,47	-	20,94	-	-	-	-	
47	PH15-20-2	Приєднання залісної арматури, діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,02	11015,05 11015,05	-	220,3	220,3	-	332,58	6,65	
48 & C101-103-31		Piisa Вентиль шаровий PPR 32мм	шт	2	147,07	-	294,14	-	-	-	-	
49	PH15-17-4	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 100 мм	шт	3	186,54 109,75	5,83 0,61	559,62	329,25	17,49 1,83	3,096 0,018	9,29 0,05	
50 & C101-103-32		фланець 110 пластик	шт	4	326,56	-	1306,24	-	-	-	-	
51 & C101-103-33		фланець 90 пластик	шт	2	265,36	-	530,72	-	-	-	-	
Разом прями витрати по кошторису							167021,44	21201,61	516,96		620,59	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							167021,44		394,07			12,3
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							145302,87					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. всього будівельні роботи, грн.					21595,68 10786,55 67,01 3521,03 177807,99					
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>177807,99</b>					
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>699,9</b>					
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>25116,71</b>					

Склад

Директор ТОВ ВКФ «Дин Альт» Гончаров Є.В.



[посада підпис (підпис, прізвище)]