

ПРОТОКОЛ НАМІРІВ
що до здійснення Громадського проекту для реалізації у 2019 році
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. «КРОК ДО СОНЦЯ».

м. Дніпро

02.08.2018 року

Ми, що нижче підписалися: Голова правління ЖК «Дніпровець-168» Петренко Леонід Григорович, Голова Правління ОСББ «Дніпровець – 17» Шустер Борис Михайлович, та фізична особа – підприємець Доманов Артур Олегович, - маємо намір по суспільної участі та взаємодії для реалізації сумісного Громадського проекту «Крок до сонця», що полягає у виконанні наступних робіт та наданні послуг по Поточному ремонту освітлення сходових клітин багатоповерхових житлових будинків. «Реконструкції освітлення сходових клітин та місць загального користування багатоквартирних житлових будинків з використанням LED технологій, енергозберігаючого обладнання та сонячної енергії».

При цьому сторони по домовленості мають наміри:

- Розробити робочий проект з необхідними розрахунками по доцільності та технології переводу мережі освітлення багатоквартирного будинку на напругу 24 вольт постійного струму з метою використання енергії сонця за для освітлення – на другому етапі співробітництва.
 - Прийняти участь у Громадському проекті Дніпровської міської Ради у відповідності з вимогами, викладеними у Рішенні Дніпровської міської ради У11 скликання від 20.06.2018 р. за № 48/33.
 - Доручити Петренко Леоніду Григоровичу – зареєструвати Громадський проект у встановленні строки.
 - Організувати всебічну підтримку проекту «Крок до сонця» мешканцями будинків та мікрорайону з залученням їх до голосування.
 - На свій ризик забезпечити навчання робітників прийомом виконання робіт по виготовленню та монтажу світильників та іншої апаратури управління – до оголошення результатів розгляду громадських проектів.
 - Забезпечити виготовлення діючої моделі проекту у одному з під'їздів будинку №19 ще до розгляду Громадського проекту за рахунок коштів Ремонтного фонду та згідно рішення Загальних зборів співвласників будинку.
 - На базі діючої моделі відпрацювати прийоми виконання робіт та відстежити економічну ефективність переходу на нові технології.
 - У разі перемоги проекту, забезпечити випереджаюче фінансування робіт до надходжень коштів міського бюджету – за власний рахунок з умов наступного відрахування витрат з бюджету проекту.
 - Своєчасно інформувати Учасників проекту про стан виконання робіт.
- Подальшу діяльність сторони здійснюють на основі додатково складеної та підписаної угоди чи протоколів.



49081, м. Дніпро, проспект Слобожанський, буд. 17 та 19

Узгоджено з Головами Правління
ОСББ «Дніпровець-17» та ЖК «Дніпровець-168»

" 20 " 2017 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На поточний ремонт освітлення сходових клітин будинку (Реконструкція освітлення сходових клітин та місць загального користування багатоповерхових житлових будинків з використанням LED технологій, енергозберігаючого обладнання та сонячної енергії)

Умови виконання робіт – в експлуатованих будинках

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром 500 В	Вимір.	24	
2	Перерізання світлодіодної стрічки довжиною 5 м на відрізки 0,1 м ножицями по металу вручну	шт	144	
3	Перерізання світлодіодної стрічки довжиною 5 м на відрізки 1,00 м ножицями вручну	шт	80	
4	Паяння відрізків 10 см світлодіодної стрічки по 4 шт. припєм ПОС - 60 в стрічку послідовних елементів 0,40 м	шт	576	
5	Окінцювання стрічок паянням припоєм ПОС-60 відводів з проводу ПСВ 2х1,5 довжиною 0,25м	шт	216	
6	Демонтаж патронів фарфорових з світильників Magnum 310 MF вологозахистний	шт	144	
7	Монтаж світлодіодної стрічки 0,4 м по 1 шт. на рефлектор світильника 310 MF за допомогою термоклею ø 11,2 мм	шт	144	
8	Монтаж світлодіодної стрічки 100 см по 1 шт. термоклеєм на рефлекторі корпусу світильника	шт	72	
9	Встановлення вимикачів утопленого типу С16-У01 при схованій проводці 1-клавішних	шт	152	
10	Прокладення додаткового проводу ПВС – 1х1.5 у ж/б каналах схованої проводки	м	1014	
11	Монтаж світильників, які встановлюються на стінах та стелях	шт	216	
12	Монтаж обладнання у розподільчих щітках	шт	8	
13	Монтаж релейного блока ДР-320 на сходової клітині 1-го поверху	шт	8	
14	Монтаж гофротруб для електропроводки ø 20 мм	м	420	
15	Затягування першого проводу перерізом 1,5 мм в гофротруби ø 20 мм 8 м х 16 шт.	м	128	
16	Затягування наступного проводу перерізом 1,5 мм ² в гофротруби ø 20 мм 8 м х 16 шт.	м	128	
17	Монтаж дротів живлення 1,5 мм затискачами для проводів розподільчі коробки на стіні або колонах. Затискачів – 10	шт	116	
18	Шафа керування (комплект – 3 шт блока живлення)	шт	8	
19	Матеріали, не враховані цінником.			

Склав

посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірив ФОП Доманов А.

посада, підпис, ініціали, прізвище