

Поточний ремонт асфальтобетонного покриття пішохідної лоріжки вул.Мукачівської (від залізничного переїзду до вул. Проїжки)
1

Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-1
на Поточний ремонт
Поточний ремонт асфальтобетонного покриття пішохідної лоріжки вул.Мукачівської (від залізничного переїзду до вул. Проїжки)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 195,7945 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,54613 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 26,16948 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на "23 липня" 2018 р.

| № п/п | Об'єкту-ванья (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | Витрати труда робітників, люд.-год. | | |
|-------|----------------------------|--|----------------|-----------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | Всього заробітної плати | експлуатації машин | Всього заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | тих, що обслуговують машини | на одиницю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | РН1-9-10 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, зрула ґрунту 2 | 100 м3 | 0,611 | 4409,99 209,17 | 4200,82 883,65 | 2694,5 | 127,8 | 2566,7 539,91 | 5,29 17,329 | 3,23 10,59 |
| 2 | СЗ11-25 | Перевезення ґрунту до 25 км | т | 102,6 | 111,72 | 111,72 | 11462,47 | - | 11462,47 | - | - |
| 3 | С1632-17-1 | Утилізація сміття на 1т | шт | 102,6 | 30,00 | 18,72 | 3078 | - | 1920,67 | 0,352 | 36,12 |
| 4 | РН1-7-5 | Планування площ ручним способом, група ґрунту 2 | 1000 м2 | 0,4275 | 10241,62 10241,62 | - | 4378,29 | 4378,29 | - | 240,47 | 102,8 |
| 5 | РН18-47-1 | Улаштування осное під тротуару товщиною 12 см із щебеню | 100м2 | 4,275 | 14702,79 1850,88 | 994,85 159,85 | 62854,43 | 7912,51 | 4252,98 683,36 | 43,87 2,7495 | 187,54 11,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|------------------|---|-------|--------|----------------------------|---|-----------|----------|----------------------------|-------------|------------------------|
| 6 | РН18-47-2 к=2 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1 (до 10 см) | 100м2 | -4,275 | <u>2127,01</u> 82,69 | - | -9092,97 | -353,5 | - | <u>1,96</u> | -8,38 |
| 7 | РН18-46-1 | Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та проїздарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см | 100м2 | 4,275 | <u>19313,73</u> 1207,18 | - | 82566,2 | 5160,69 | - | <u>26</u> | <u>1111,15</u> |
| 8 | РН18-46-2 к=2 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 (до 4см) | 100м2 | 4,275 | <u>6245,63</u> 389,08 | - | 26700,07 | 1663,32 | - | <u>8,38</u> | <u>35,82</u> |
| Разом прямі витрати по кошторису | | | | | | | 184640,99 | 18889,11 | <u>18282,15</u> 3143,94 | | <u>432,16</u> 58,46 |
| Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | 184640,99 | | | | |
| Всього по кошторису | | | | | | | 195794,5 | | | | |
| Кошторисна трудомісткість, люд.год. | | | | | | | 546,13 | | | | |
| Кошторисна заробітна плата, грн. | | | | | | | 26169,48 | | | | |

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]