

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

...ий ремонт приміщення Комунального позашкільного навчального закладу «Міська станція  
Дніпровської міської ради за адресою: вул.Олександра Поля, 37, м. Дніпро

...ми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,03
2	Знімання закслених віконних рам	100 м2	0,12
3	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,032
4	Розбирання відливів з листової сталі xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	100м	0,08
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,12
6	Установлення віконних зливів	100м	0,075
7	Установлення пластикових підвіконних дощок xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	100м	0,078
8	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100м2	0,045
9	Шпаклівка стін та дверних отворів мінеральною шпатлівкою	100м2	0,045
10	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	100м2	0,045
1	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,095
	Готування цементного розчину вручну	100м3	0,0021
	Шпаклювання стін шпаклівкою Кнауф	100м2	0,95
	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін (фініш)	100м2	0,95
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,95
	Шпаклювання стель шпаклівкою "Ветоніт"	100м2	0,51
	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	0,51
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,51

*Згідно (примітки)*

279 діл до 2-1-1

2	3	4	5
полівінілацетатними лістами дверного укосу, зберування XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	100м2	0,025	
в яких плінтусів	100м	0,3	
покриття підлоги основи із кових плит площею основи понад 20 м2	100м2	0,55	
покриття з лінолеуму площею покриття	100м2	0,55	
ння плінтусів полівінілхлоридних XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	100м	0,3	
таж світильників	100шт	0,08	
новлюються в підвісних стелях, які монтуються в підвісних стелях, кількість ламп від 2 до 4 шт	100шт	0,08	
онтаж вимикачів, розеток	100шт	0,13	
новлення штепсельних розеток герметичних та згерметичних	100шт	0,13	
новлення вимикачів утопленого типу при схованій одці, 1-клавішних	100шт	0,02	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
нтаження сміття вручну	1 т	0,838	
везення сміття до 30 км	т	0,838	

Керівник \_\_\_\_\_ *П. І. Воронін*  
 посада, підпис, ініціали, прізвище  
 Перевірив \_\_\_\_\_ *О. Р. Аджиман*  
 посада, підпис, ініціали, прізвище

Директор  
 З "Міська станція  
 юних техніків" ДМА

