

Поточний ремонт Бібліотеки-філіала № 8 ДМКЗК ЦСПБ, вул.Дзеркальна, 1Т, м. Дніпро
БФ- 8, Дзеркальна, 1Т

Форма № 1

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на ремонтно-будівельні роботи
Бібліотека-філіал № 8

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 341,438 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,0649 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 48,908 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "9 лютого" 2018 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Оконні та дверні прорізи											
1	PH20-12-1 к=0,7	Демонтаж металевих решіток віконних	1m	0,36	1854,71	-	668	668	-	74,5164	26,83
					1854,71	-			-	-	-
2	PH20-12-1	Монтаж металевих віконних двостулкових решіток з замком	1m	0,6998	2858,39	157,07	2000	1854	110	106,452	74,5
					2649,59	4,38			3	0,1992	0,14
3	& C113-2296-1	Решітка двостулкова з замком	шт	12	2100,04	-	25200	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& C111-1904Б	Анкери кріпильні.	шт	72	9,87	-	711	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	PH20-12-1 к=0,7	Демонтаж дрібних металоконструкцій вхідних дверей вагою до 0,1 т	1m	0,09	1854,71	-	167	167	-	74,5164	6,71
					1854,71	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	PH20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вхідних дверей вагою до 0,1 т	1т	0,09	<u>2795,18</u> 2649,59	<u>93,86</u> 2,62	252	238	8	<u>106,452</u> 0,119	<u>9,58</u> 0,01
7 &	C121-250A	Двері металеві пофарбовані	шт	1	<u>4543,30</u> -	-	4543	-	-	-	-
8 &	C111-1904Б	Анкери кріпильні.	шт	6	<u>9,87</u> -	-	59	-	-	-	-
9 &	C111-950A	Замок урізний з циліндровими механізмами	шт	1	<u>612,06</u> -	-	612	-	-	-	-
10 &	C111-953БН	Ручки дверей на планці з нікелірованої сталі	к-т	1	<u>416,55</u> -	-	417	-	-	-	-
11	PH6-27-2	Установлення дверних доводчиків вхідних дверей	100 шт	0,01	<u>552,05</u> 552,05	-	6	6	-	<u>28,08</u> -	<u>0,28</u> -
12 &	C111-955A	Доводчики дверей	к-т	1	<u>561,05</u> -	-	561	-	-	-	-
13	EH10-28-2 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,020488	<u>2403,87</u> 2373,02	-	49	49	-	<u>109,4064</u> -	<u>2,24</u> -
14	C123-15 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	2,0488	<u>4390,40</u> -	-	8995	-	-	-	-
15	C1545-43 варіант 2	Дюбелі з шурупом 14x160 мм	100шт	0,08	<u>855,70</u> -	-	68	-	-	-	-
16 &	C111-327-2 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	0,351	<u>198,49</u> -	-	70	-	-	-	-
17	EH10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	2	<u>155,84</u> 150,84	-	312	302	-	<u>7,2036</u> -	<u>14,41</u> -
18 &	C123-216-1 варіант 1	Блоки дверні ламіновані	шт	2	<u>2560,35</u> -	-	5121	-	-	-	-
19	C1545-43 варіант 3	Дюбель-шурупи 100x10 мм	100шт	0,16	<u>301,05</u> -	-	48	-	-	-	-
20 &	C111-327-2 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	1,09	<u>198,49</u> -	-	216	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& С111-327-12	Замазка силіконова	кг	0,18	<u>202,14</u>	-	36	-	-	-	-
22	С123-360 варіант 1	Наличники	м	21,2	<u>40,91</u>	-	867	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					50978	3284	<u>118</u> 3		<u>134,55</u> 0,15
		Разом будівельні роботи, грн.					50978				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					47576				
		всього заробітна плата, грн.					3287				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1336				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					229				
		Всього будівельні роботи, грн.					52314				

		Всього по розділу 1					52314				
		Розділ 2. Стеля									
23	ЕН15-76-2 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	100м2	1,115	<u>14114,01</u> 484,90	<u>2,21</u> 1,75	15737	541	<u>2</u> 2	<u>23,1564</u> 0,0766	<u>25,82</u> 0,09
		Разом прямі витрати по розділу 2					15737	541	<u>2</u> 2		<u>25,82</u> 0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					15737				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					15194				
		всього заробітна плата, грн.					543				
		Загальновиробничі витрати, грн.					210				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32				
		Всього будівельні роботи, грн.					15947				

		Всього по розділу 2					15947				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Підлоги									
24	PH7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,0074	<u>128,09</u> 128,09	-	1	1	-	<u>7,152</u> -	<u>0,05</u> -
25	PH7-1-3	Розбирання простильних підлог з OSB та дошок	100м2	0,054231	<u>439,08</u> 439,08	-	24	24	-	<u>24,516</u> -	<u>1,33</u> -
26	EH11-11-13 к-1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	100м2	0,054231	<u>8263,98</u> 1728,23	-	448	94	-	<u>87,906</u> -	<u>4,77</u> -
27	PH7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи з плит OSB існуючих площею основи до 20 м2	100м2	0,051937	<u>1172,12</u> 1163,18	-	61	60	-	<u>60,804</u> -	<u>3,16</u> -
28	PH7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи з плит OSB площею основи до 20 м2	100м2	0,005834	<u>8755,15</u> 1163,18	-	51	7	-	<u>60,804</u> -	<u>0,35</u> -
29	EH11-39-3 к=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT для громадських приміщень на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	1,388	<u>32712,93</u> 2072,58	-	45406	2877	-	<u>96,669</u> -	<u>134,18</u> -
30	EH11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	1,163	<u>382,15</u> 378,05	<u>0,89</u> 0,70	444	440	<u>1</u> 1	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>19,8</u> 0,04
31	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	117,5	<u>43,11</u> -	-	5065	-	-	-	-
32	& C111-1857-2	Косинці плінтусні	шт	40	<u>15,37</u> -	-	615	-	-	-	-
33	& C111-1857-3	З'єднувачі плінтусні	шт	15	<u>5,17</u> -	-	78	-	-	-	-
34	& C1534-355-2	Заглушки для плінтуса	шт	24	<u>6,13</u> -	-	147	-	-	-	-
35	& C1545-430-1 варіант 1	Дюбели розпірні 6x40	шт	172	<u>0,60</u> -	-	103	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					52443	3503	<u>1</u> 1		<u>163,64</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					52443				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					48939				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємкість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3504 1509 8,11 278 53952				

		Всього по розділу 3					53952				
		Розділ 4. Оздоблення									
36	ЕН15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,083	<u>4147,73</u> 2523,35	<u>1,54</u> 1,22	344	209	-	<u>120,504</u> 0,0533	<u>10</u> -
37	ЕН15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4356	<u>3554,71</u> 1930,33	<u>1,54</u> 1,22	1548	841	<u>1</u> 1	<u>92,184</u> 0,0533	<u>40,16</u> 0,02
38 & С111-1678Б		Стрічка малярна скловолоконна	м	48,2	<u>0,63</u> -	-	30	-	-	-	-
39	С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	16,5	<u>3,03</u> -	-	50	-	-	-	-
40	РН12-49-4	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	100м2	0,083	<u>8935,07</u> 2336,40	<u>0,77</u> 0,61	742	194	-	<u>111,576</u> 0,0266	<u>9,26</u> -
41	РН12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,4356	<u>7919,68</u> 1859,47	<u>0,77</u> 0,61	3450	810	-	<u>88,8</u> 0,0266	<u>38,68</u> 0,01
42	РН12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,071	<u>8567,12</u> 1239,82	<u>0,38</u> 0,30	608	88	-	<u>59,208</u> 0,0133	<u>4,2</u> -
43	РН12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,152	<u>7791,03</u> 1101,36	<u>0,38</u> 0,30	1184	167	-	<u>52,596</u> 0,0133	<u>7,99</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	PH12-31-3	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь дверей площею до 5 м2 з землі	100м2	0,0958	<u>3369,03</u> 836,80	- -	323	80	- -	<u>40,464</u> -	<u>3,88</u> -
		Разом прями витрати по розділу 4					8279	2389	<u>1</u> 1		<u>114,17</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					8279				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					5889				
		всього заробітна плата, грн.					2390				
		Загальновиробничі витрати, грн.					926				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					142				
		Всього будівельні роботи, грн.					9205				

		Всього по розділу 4					9205				
		Розділ 5. Фасад і зовнішні роботи									
45	PH2-1-3	Розбирання монолітних бетонних ганків	1 м3	0,156	<u>256,18</u> 205,25	<u>45,89</u> 10,01	40	32	<u>7</u> 2	<u>10,44</u> 0,4133	<u>1,63</u> 0,06
46	PH2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	0,042	<u>256,18</u> 205,25	<u>45,89</u> 10,01	11	9	<u>2</u> -	<u>10,44</u> 0,4133	<u>0,44</u> 0,02
47	PH3-33-1	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної цегли	1 м3	0,29952	<u>1472,08</u> 204,73	- -	441	61	- -	<u>9,9</u> -	<u>2,97</u> -
48	PH7-27-1	Улаштування бетонних покриттів ганку та пандусу площею до 20 м2	100м2	0,01	<u>1874,40</u> 1747,65	<u>41,18</u> 32,61	19	17	- -	<u>83,46</u> 1,4252	<u>0,83</u> 0,01
49	C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,4	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
50	PH7-34-1	Залізнення цементних покриттів	м2	7,8	<u>7,30</u> 6,13	- -	57	48	- -	<u>0,276</u> -	<u>2,15</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	EH11-29-1 к-1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,022275	<u>25894,04</u> 4603,77	- -	577	103	- -	<u>214,728</u> -	<u>4,78</u> -
52	E1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,009	<u>3418,49</u> 3418,49	- -	31	31	- -	<u>198,288</u> -	<u>1,78</u> -
53	RH19-1-2	Розбирання ізоляції з мінеральної вати димової труби	м3	0,33441	<u>100,85</u> 98,00	<u>2,85</u> 0,72	34	33	<u>1</u> -	<u>5,472</u> 0,03	<u>1,83</u> 0,01
54	E34-60-3 к-0,8	Розбирання облицювання каркасів стін з пластику	100м2	0,064	<u>1549,15</u> 1495,62	<u>29,47</u> 7,22	99	96	<u>2</u> -	<u>71,424</u> 0,3326	<u>4,57</u> 0,02
55	E34-56-4 к-0,8	Розбирання каркасів облицювання конструкцій стін із дерев'яних брусків при віднесенні від стін на 15 см	100м2	0,0384	<u>9864,95</u> 9767,17	<u>97,78</u> 23,94	379	375	<u>4</u> 1	<u>478,08</u> 1,1038	<u>18,36</u> 0,04
56	RH20-12-1 к=0,7	Демонтаж металевого коризка	1м	0,04	<u>1854,71</u> 1854,71	- -	74	74	- -	<u>74,5164</u> -	<u>2,98</u> -
57	RH20-12-1	Монтаж металоконструкцій козирків	1м	0,04	<u>2858,39</u> 2649,59	<u>157,07</u> 4,38	114	106	<u>6</u> -	<u>106,452</u> 0,1992	<u>4,26</u> 0,01
58	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,04	<u>46783,51</u> -	- -	1871	-	- -	- -	- -
59	& C111-1904Б	Анкери кріпильні.	шт	6	<u>9,87</u> -	- -	59	-	- -	- -	- -
60	RH8-30-1	Улаштування покриття з металочерепиці	100м2	0,02668	<u>1985,11</u> 1985,11	- -	53	53	- -	<u>94,8</u> -	<u>2,53</u> -
61	& C111-1807В	Металочерепиця "Монтерей"	м2	2,784	<u>123,43</u> -	- -	344	-	- -	- -	- -
62	& C111-1850-45	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу 45 мм	шт	20	<u>0,87</u> -	- -	17	-	- -	- -	- -
63	RH11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,123	<u>1311,30</u> 1137,57	<u>173,73</u> 37,89	161	140	<u>21</u> 5	<u>63,516</u> 1,5646	<u>7,81</u> 0,19
64	RH3-10-1	Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином	10 м	1,1	<u>164,66</u> 160,81	<u>3,85</u> 3,05	181	177	<u>4</u> 3	<u>7,776</u> 0,1332	<u>8,55</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	PH11-10-1	Ремонт штукатурки ганків по бетону та вирівнювання поверхні цоколю полімерцементним розчином, площа до 5 м2	100м2	0,28925	<u>15028,12</u> 6525,29	- -	4347	1887	- -	<u>277,2</u> -	<u>80,18</u> -
66	EH15-78-1 к-1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	1,576	<u>77932,67</u> 15822,76	- -	122822	24937	- -	<u>662,3172</u> -	<u>1043,81</u> -
67	& C111-1831Ц-100	Профілі холодногнуті з оцинкованої сталі цокольні 100 мм	м	60	<u>106,22</u> -	- -	6373	-	- -	- -	- -
68	& C111-641A	Пластикові профілі кут з сіткою	м	63,76	<u>6,14</u> -	- -	391	-	- -	- -	- -
69	& C111-333A	Барвник фарб	кг	2,5	<u>223,38</u> -	- -	558	-	- -	- -	- -
70	EH15-78-1 к-1,15	Утеплення фасадів пінопластом полістірольним товщиною 20 - 60 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	0,4101	<u>56171,83</u> 15822,76	- -	23036	6489	- -	<u>662,3172</u> -	<u>271,62</u> -
71	& C111-136A-140	Дюбелі пластмасові фасадні 140 мм	шт	150	<u>1,51</u> -	- -	227	-	- -	- -	- -
72	& C111-136A-120	Дюбелі пластмасові фасадні 120 мм	шт	100	<u>1,32</u> -	- -	132	-	- -	- -	- -
73	& C111-136A-100	Дюбелі пластмасові фасадні 100 мм	шт	80	<u>1,20</u> -	- -	96	-	- -	- -	- -
74	& C111-333A	Барвник фарб	кг	1,5	<u>223,38</u> -	- -	335	-	- -	- -	- -
75	PH8-50-1	Заміна віконних відливів шириною до 0,3 м з листової сталі	100м	0,1462	<u>1584,55</u> 1584,45	- -	232	232	- -	<u>78,516</u> -	<u>11,48</u> -
76	& C111-1142AB	Стальні вироби віконних відливів	м	14,62	<u>70,98</u> -	- -	1038	-	- -	- -	- -
77	& C111-140A6-4	Дюбелі з саморізами 6x40 мм	шт	36	<u>0,67</u> -	- -	24	-	- -	- -	- -
		Разом прями витрати по розділу 5					164173	34900	<u>47</u> 11		<u>1472,56</u> 0,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					164173				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					129226 34911 12967 54,33 1868 177140					

		Всього по розділу 5					177140					
		Розділ 6. Водостічна система										
78	PH8-42-2	Улаштування жолобів підвісних з полівінілхлориду	100м	0,6	<u>1547,90</u> 1513,27	<u>10,01</u> 7,92	929	908	<u>6</u> 5	<u>69,768</u> 0,3463	<u>41,86</u> 0,21	
79	& C1545-89-2	Жолоб	м	60	<u>97,14</u> -	<u>-</u> -	5828	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
80	& C111-58-14-4	Муфта жолоба	шт	16	<u>142,85</u> -	<u>-</u> -	2286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
81	& C111-58-14-3	Держатель для жолоба	шт	120	<u>76,52</u> -	<u>-</u> -	9182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
82	PH8-41-2	Навішування полівінілхлоридних водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,31	<u>1440,91</u> 1440,91	<u>-</u> -	447	447	<u>-</u> -	<u>66,432</u> -	<u>20,59</u> -	
83	& C113-1451-3	Труби водосточні ПВХ діаметром 90 мм	м	31	<u>128,35</u> -	<u>-</u> -	3979	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
84	& C111-58-14-2 варіант 1	Хомут для водосточної труби з ПВХ	шт	32	<u>100,06</u> -	<u>-</u> -	3202	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
85	& C1115-931-1 варіант 1	Воронки водосточні з ПВХ	шт	8	<u>284,88</u> -	<u>-</u> -	2279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
86	& C113-1466-2	Коліно ПВХ діам. 90	шт	8	<u>132,68</u> -	<u>-</u> -	1061	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
87	& C113-1472-1	Муфта ПВХ діам. 90 мм	шт	16	<u>61,26</u> -	<u>-</u> -	980	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		Разом прямі витрати по розділу 6					30173	1355	<u>6</u> 5	<u>62,45</u> 0,21		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					30173 28812 1360 582 3,1 107 30755				


		Всього по розділу 6					30755				
		Розділ 7. Інші витрати									
88	RH20-17-17	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 75	100м3	0,00011	110201,73 6639,74	1451,53 1113,32	12	1	- -	370,728 56,637	0,04 0,01
89	RH20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,000739	113911,65 6639,74	1451,53 1113,32	84	5	1 1	370,728 56,637	0,27 0,04
90	RH20-15-8	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	100м3	0,014	117718,57 9272,94	1198,68 742,95	1648	130	17 10	517,752 37,801	7,25 0,53
91	RH20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2,07	35,03 35,03	- -	73	73	- -	1,956 -	4,05 -
92	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	2,07	94,82 -	94,82 7,05	196	-	196 15	- 0,287	- 0,59
		Разом прямі витрати по розділу 7					2013	209	214 26		11,61 1,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2013 1590 235 109 0,63 22 2122				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	


		Всього по розділу 7						2122				
		Разом прямі витрати по кошторису						323796	46181	389		1984,8
		Разом будівельні роботи, грн.						323796		49		2,2
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.						277226				
		всього заробітна плата, грн.						46230				
		Загальновиробничі витрати, грн.						17642				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						77,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						2678				
		Всього будівельні роботи, грн.						341438				

		Всього по кошторису						341438				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.						2064,9				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						48908				

Склав

 Ф.Ф. Горбуню
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

 С.В. Бойко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]