

ЗАТВЕРДЖЕНО

ОСББ «Слобожанский-Батумская»

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" ____ " _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Оновлення електромереж у будинках ОСББ «Слобожанский-Батумская» : пр. Слобожанський буд. 72, 74

Умови виконання робіт Пр.Б табл.Б1 п.1 к=1,2

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж кабелю	м	200	
2	Демонтаж вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	80	
3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	21,6	
4	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	20,8	
5	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб	км	0,09	
6	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	м	210	
7	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	100	
8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	80	
9	Демонтаж кабелю	м	150	
10	Демонтаж вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	60	
11	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	м	157,5	
12	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	75	
13	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	60	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]