

Улаштування асфальтного покриття доріжки

Форма № 1

## Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-1

на улаштування асфальтного покриття доріжки  
Поточний ремонтОснова:  
креслення (специфікації ) №Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт136,88865 тис. грн.  
0,17991 тис.люд.-год.  
9,71168 тис. грн.  
3,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на "12 липня" 2019 р.

№ п/п	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	Тих, що обслуговують машини	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	РН18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з щебеню	100м3	0,1104	88471,54	1602,10	9767,26	125,32	176,87	26	2,87	
2	РН18-46-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100м2	3,68	1135,16	259,44	8114,03	4856,72	28,64	3,7296	0,41	
3	РН18-46-2 к=4	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1	100м2	3,68	2204,90	-	3130,72	-	-	26	95,68	
4	С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні	т	44,0864	1319,76	-	111731,25	-	-	16,76	61,68	
Разом прями витрати по кошторису							132743,26	8112,76	176,87	-	160,23	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							132743,26		28,64			0,41
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн.							124453,63	8141,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиrobничі витрати, грн. трудоmісткість в загальновиrobничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиrobничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4145,39 19,27 1570,28 136888,65				
		Всього по кошторису					136888,65				
		Кошторисна трудоmісткість, люд.год.					179,91				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9711,68				

Склаав

*Госада Дарис Станіцалд, Прізвище ]]*

Є.В. Гончаров

