

ЗАТВЕРДЖЕНО

КЗО «ДНЗ (ясла-садок) № 346»
(назва організації, що затверджує)Голова ДНЗ О.Т. Чумакова
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

« 08 » липня 20 19 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Поточний ремонт покриття тротуару підвір'я дитячого закладу КЗО «ДНЗ (ясла-садок) № 346 компенсуючого типу» ДМР

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ДЕМОНТАЖ			
1	Розбирання поребриків	100м	3,956	
2	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,1658	
3	Розробка основи з щебня та ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 3	1 м3	66,32	
4	На кожні наступні 20 м переміщення ручними візками, група ґрунту 3, додавати	1 м3	58,224	
5	Корчування коріння з переміщенням до 10 м, діаметр пня понад 18 см до 26 см	100 пнів	0,1	
6	Навантаження сміття вручну	1 т	119,22	
7	Перевезення сміття до 15 км з утилізацією	т	119,22	
	ПОКРИТТЯ			
8	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню товщиною шару 150мм	100м3	0,4974	
9	Улаштування підстильного шару з відсіву товщиною шару 50мм	100м3	0,1658	
10	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	395,6	
11	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,2017	
12	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] з вібролитої плитки "Антік" різнокольорової	100м2	3,316	

Склав

посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірив

посада, підпис, ініціали, прізвище