Форма № 1

Поточний ремонт покриття тротуару подвірря дитячого закладу КЗО «ДНЗ (ясла-садок) № 346 компенсуючого типу» ДМР
**

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на Поточний ремонт покриття тротуару подвірря дитячого закладу КЗО «ДНЗ (ясла-садок) № 346 компенсуючого типу» ДМР

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	494,98093	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,21741	тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата	183,99217	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на "8 липня" 2019 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальновиробничих витрат=0,4123 Коефіцієнт, що враховує зміну інших витрат загальновиробничих витрат на величину, яка відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельноїорганізації=0,7821									
		ДЕМОНТАЖ									
1	РН18-2-1	Розбирання поребриків	100м	3,956	7634,16	-	30200,74	30200,74	-	102,02	403,59
					7634,16	-			-	-	-
2	РН18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,1658	22860,57	-	3790,28	3790,28	-	305,5	50,65
					22860,57	-			-	-	-
3	РН1-27-3	Розробка основи з щебня та грунта вручну з переміщенням ручними візками на 20 м,	1 м3	66,32	359,93	-	23870,56	23870,56	-	4,81	319
					359,93	-			-	-	-