

група ґрунту 3											
4	РН1-27-6 Н1=2	На кожні наступні 20 м переміщення ручними візками, додавати до 60м	1 м3	58,224	79,32 79,32	-	4618,33	4618,33	-	1,06	61,72
5	РН18-112-2 прим.	Корчування коріння з переміщенням до 10 м,	100 пнів	0,1	103,27 103,27	-	10,33	10,33	-	1,38	0,14
6	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	119,22	121,97 121,97	-	14541,26	14541,26	-	1,63	194,33
7	С311-15-М варіант 1	Перевезення сміття до 15 км з утилізацією	т	119,22	288,60 288,60	288,60 22,99	34406,89	-	34406,89	-	-
8	РН18-20-4	ПОКРИТТЯ Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню товщиною шару 150мм	100м3	0,4974	106731,77 3031,86	12349,91 5283,22	53088,38	1508,05	6142,85 2627,87	39 47,0925	19,4 23,42
9	РН18-20-2	Улаштування підстильного шару з відсіву товщиною шару 50мм	100м3	0,1658	52999,30 2003,30	-	8787,28	332,15	-	26	4,31
10	РН18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	395,6	116,99 106,55	-	46281,24	42151,18	-	1,32	522,19
11	С1416-8689 варіант 11	Камень бортовий тротуарний 1000*20*08	шт	396	130,00	-	51480	-	-	-	-
12	РН20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,2017	209515,49 32286,15	2805,34 2588,66	42259,27	6512,12	565,84 522,13	431,46 31,5008	87,03 6,35
13	РН18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів потужності [ФЕМ] з віброплитої плитки "Антик" різнокольорової	100м2	3,316	31059,29 10859,29	-	102992,61	36009,41	-	119,82	397,32
14	С111-1324 варіант 2	Цементно-піщана суміш з доставкою	т	25,5	755,00	-	19252,5	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							435579,67	163544,41	41115,58		2059,68
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							435579,67		5890,87		56,48