КОМПЛЕКТ
АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Приймальня (056) 371-57-80
Факс (056) 370-34-10
Бухгалтерія (056) 371-57-81

Україна, 49000
м. Дніпро,
вул. Плеханова, 18-Б
А/с 175

Р/рахунок 26007025958301
в АТ «Альфа-Банк»
МФО 300346, ЗКПО 20225439
ІПН 202254304658
Св-во № 100349497

№ 50 «16» липня 2019 г.

## КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Асоціація ПМТЗ «Комплект» пропонує свої послуги на **Поточний ремонт покриття тротуару подвірря дитячого закладу КЗО «ДНЗ (ясла-садок) № 346 компенсуючого типу» ДМР.**

До розрахунку вартості послуг враховані всі матеріально-технічні та адміністративні витрати, прибуток та податки, згідно діючого законодавства.

| № п/п | Найменування робіт чи витрат | Одиниця виміру | кількість | Ціна одиниці, грн. з ПДВ | Вартість , грн. з ПДВ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Розбирання поребриків | 100м | 3,956 | 14486,16 | 57307,25 |
| 2 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | 100м3 | 0,1658 | 43378,9 | 7192,22 |
| 3 | Розробка основи з щебня та грунту вручну з переміщенням ручними візками на 20м та 60м | 1м3 | 66,32 | 799,79 | 53042,07 |
| 4 | Корчування коріння з переміщенням до 10м | 100кор. | 0,1 | 187,95 | 18,8 |
| 5 | Навантаження сміття вручну | 1т | 119,22 | 231,45 | 27593,47 |
| 6 | Перевезення сміття до 15км з утилізацією | Т | 119,22 | 396,98 | 47327,96 |
| 7 | Улаштування підстильного шару основи із щебеню товщиною шару 150мм | 100м3 | 0,4974 | 146821,7 | 73029,11 |
| 8 | Улаштування підстильного шару з відсіву товщиною шару 50мм | 100м3 | 0,1658 | 71947 | 11928,81 |
| 9 | Улаштування бетонних поребриків | М | 395,6 | 214,08 | 84690,05 |
| 10 | Готування важкого бетону на щебені | 100м3 | 0,2017 | 299538,7 | 60416,96 |
| 11 | Улаштування покриття з вібролитої тротуарної плитки «Антік» | 100м2 | 3,316 | 54860,15 | 181916,30 |

Загальна вартість послуг згідно переліку складає: **604 462,96 грн**. з ПДВ (20%)

З повагою, виконавчий директор О.Ю. Кулікова

Асоціація підприємств матеріально-технічного забезпечення «Комплект» Україна місто Дніпропетровськ 20225439