

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На ОСББ "РОБОЧА 75" "Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 75 блок 1" вантажний

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ліфт вантажний блок 1			
1	Зняття навантаження з лебідки. Навантаження лебідки	ліфт	1	
2	Заміна редуктора	редуктор	1	
3	Редуктор РГЛ-180	шт	1	
4	Заміна канато-тягового шківа	шт	1	
5	Канатотяговий шків 930x4x10,0	шт	1	
6	Заміна тягових канатів. Підвіска балансирна, пружинна. Канат діаметром до 10,5 мм	м	156	
7	Канат диам. 10,5 мм	м	156	
8	Противага. Заміна пружини	шт	4	
9	Пружина противаги	шт	4	
10	Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 1000 кг	кабіна	1	
11	Купе кабіни вп.500 кг	шт	1	
12	Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією	шт	1	
13	Обмежувач швидкості ОШ	шт	1	
14	Заміна каната обмежувача швидкості	м	110	
15	Канат сталевий діам. 7,8 мм	м	110	

Склав директор _____ Талмаза А.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На ОСББ "РОБОЧА 75" "Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою вул.Робоча, 75 блок 1"
пасажирський

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ліфт пасажирський блок 2			
1	Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400 кг	кабіна	1	
2	Купе кабіни вп.400 кг	шт	1	
3	Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією	шт	1	
4	Обмежувач швидкості ОШ	шт	1	
5	Заміна каната обмежувача швидкості	м	110	
6	Канат сталевий діам. 7,8 мм	м	110	

Склав директор Талмаза А.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]