

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент гуманітарної політики

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Поточний ремонт з облаштуванням універсального майданчика зі штучною травою і огорожею у
 Комунальному закладі освіти «Навчально-виховний комплекс №125«загальноосвітній навчальний заклад
 — дошкільний навчальний заклад»Дніпровської міської ради

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	100	
2	Перевезення ґрунту до 10 км	т	140	
3	Робота на відвалі, група ґрунту 1	м3	100	
4	Ущільнення ґрунту основи	м2	420	
5	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового	м3	90	
6	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 3-4	м3	90	
7	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	60	
8	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	60	
9	Улаштування штучного покриття	м2	420	
10	Установлення природних бортових каменів на бетонну основу	м	86	
11	Копання ям для встановлення стовпів та стовпів глибиною 0,7 м	ям	50	
12	Улаштування парканів із готових глухих щитів висотою до 2 м з установленням стовпів	м2	258	
13	Монтаж устаткування на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т Ворота міні-футбольні, металеві, розбірні УТ600	шт	2	
14	Монтаж на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т Стенд баскетбольний FIBA (180x105), щит фанера вологостійка УТ410	шт	2	
15	Монтаж устаткування на відкритій площадці, маса устаткування 0,05 т Волейбольно-тенісні стійки з пристроєм для натягування сітки УТ 413	шт	2	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]