

Замовник ОСББ "І.Мазели-21"
(назва організації)
Підрядник ТОВ ВКФ "Дин Альт"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Асфальтування дороги, що здійснюється в 2020 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 24 травня 2020 р.


№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	будівельних робіт	інших витрат	у тому числі:
1	2	3	4	5	6	6
1		Прямі витрати, в тому числі	130,7679	130,7679	-	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	10,28515	10,28515	-	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	114,51777	114,51777	-	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	5,96498	5,96498	-	-
	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	6,1791	6,1791	-	-
	Розрахунок N5	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-	-
	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	-
	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-	-
	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-	-
	Розрахунок N9	Разом	136,947	136,947	-	-
	Розрахунок N10	Прибуток	1,63574	1,63574	-	-
	Розрахунок N11	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	0,08401	-	-	0,08401
	Розрахунок N12	Кошти на покриття ризику	-	-	-	-
	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	Разом (пп. 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна	138,66675	138,58274	0,08401
12			-	-	-
			138,66675 27,73335 166,4001	138,58274 - -	0,08401 27,73335

Керівник підприємства
(організації) замовника

Керівник генеральної
підприємської організації

Сингахов С.В.



Підсумкова відомість ресурсів


№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготовельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн. 6/7	всього, грн. 8/9	всього, грн. 10/11	всього, грн. 12/13	14
1	1	I. Витрати труда Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	193,69	53,10				
2	2	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,8					
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год	21,09	76,20				
4	4	Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,5					
5	5	Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:	люд-год	25,77	94,67				
5.1	5.1	загально виробничих витрат							
		Разом кошторисна трудомісткість	люд-год	240,55					
		Середній розряд робіт	розряд	2,8					
		II. Будівельні машини і механізми							
6	СН212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-год	17,871	333,78				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		5964,98				
		Дизельне паливо	кг	100,078					
		Мастильні матеріали	кг	3,753					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Гідравлічна рідина	кг	2,145					
		IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції							
7	C111-1554	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,16428	<u>11166,55</u> 1834,44	<u>10570,65</u> 1736,55	<u>376,95</u> 61,93	<u>218,95</u> 35,96	30 км.
8	C1421-9458	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800	м3	2,7084	<u>883,56</u> 2393,03	<u>465,01</u> 1259,43	<u>401,23</u> 1086,69	<u>17,32</u> 46,91	30 км.
9	C1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	18,87	<u>773,08</u> 14588,02	<u>356,69</u> 6730,74	<u>401,23</u> 7571,21	<u>15,16</u> 286,07	30 км.
10	+C1421-9835 варіант 4	Суміші асфальтобетонні гарячі	т	31,4352	<u>3044,43</u> 95702,27	<u>2770,72</u> 87098,14	<u>214,02</u> 6727,76	<u>59,69</u> 1876,37	30 км.
		Разом по розділу IV	грн.		114517,76	96824,86	15447,59	2245,32	
		Мастильні матеріали	кг	3,753					
		Гідравлічна рідина	кг	2,145					
		Дизельне паливо	л	117,738					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "24 травня" 2020 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на категорію ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Асфальтування дороги

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на асфальтування дороги
Асфальтування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

136,947 тис. грн.
0,24055 тис.люд.-год.
14,33171 тис. грн.
2,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на "24 травня" 2020 р.

№ п/п	Об'єкт вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.		
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	PH18-6-1	Ремонт цементних основ доріг	100м2	2,22	14210,04	2686,93	31546,29	8600,26	5964,98	73,5800	163,35		
2	PH18-42-1	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей крупнозернистими вручну з ущільненням ручними катками	100м2	2,22	3873,99 1287,45 505,79	723,78	2858,14	1122,85	1606,79	9,4990 9,1100	21,09 20,22		
3	PH18-42-2 к=4	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-1	100м2	2,22	297,84 253,17	-	661,2	562,04	-	4,5600	10,12		
4	C1421-9835 варіант 4	Суміші асфальтобетонні гарячі	T	31,4352	3044,43	-	95702,27	-	-	-	-		
Разом прями витрати по кошторису							130767,9	10285,15	5964,98 1606,79		193,69 21,09		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн.							130767,9						
							114517,77						
							11891,94						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загально виробничі витрати, грн. трудоємність в загально виробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загально виробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6179,1 25,77 2439,77 136947				

		Всього по кошторису					136947				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					240,55				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14331,71				

Склад

Сензаров С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Сензаров С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]