

Поточний ремонт вимощення житлового будинку за адресою: проспект Івана Мазепи 21 п. 1-3  
 Поточний ремонт вимощення житлового будинку за адресою: проспект Івана Мазепи 21 п. 1-3

### Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 поточний ремонт вимощення

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	14
					6/7	8/9	10/11	12/13	
1	1	<b>I. Витрати труда</b> Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	806,25	53,30				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,8					
3		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
3.1		загальновиборничих витрат	люд-год	93,11	94,67				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд-год	899,36					
		Середній розряд робіт	розряд	2,8					
4	*С311-30-М	<b>II. Будівельні машини і механізми</b> Перевезення сміття до 30 км	т	11,25026	450 5062,62				
		<b>Разом по розділу II</b>	грн.		<b>5062,62</b>				
5	С112-173	<b>IV. Будівельні матеріали, виробі і конструкції</b> Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, III сорт	м3	0,9207	3657,28 3367,26	3451,00 3177,34	134,57 123,90	71,71 66,02	
6	С111-1702	Мастика бітумна	т	0,0682	11012,31 751,04	10488,06 715,29	308,32 21,03	215,93 14,72	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	38,192	418,59 15986,66	116,1665 4436,63	294,21 11236,47	8,21 313,56	
8	&С111-1586-1-ИНБ варіант 1	Сітка для армування ВР-3, 100*100 мм.	м2	375,1	15,83 5938,21	15,091 5660,63	0,43 161,29	0,31 116,29	
9	+С1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	38,192	2832,96 108196,41	2300,00 87841,60	477,41 18233,24	55,55 2121,57	
10	&С113-2085-1 варіант 1	Фіксатор пластмасовий	шт	1534,5	0,32 491,04	0,31 475,70	- -	0,01 15,34	
11	+С1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	5,115	795,45 4068,73	447,88 2290,91	331,97 1698,03	15,6 79,79	
12	+С1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	20,46	753,5 15416,61	406,76 8322,31	331,97 6792,11	14,77 302,19	
		<b>Разом по розділу IV</b>	<b>грн.</b>		<b>154215,96</b>	<b>112920,41</b>	<b>38266,07</b>	<b>3029,49</b>	

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Символ '\*' визначає, що устаткування є немонтованим.

Склад

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]