

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Поточний ремонт приміщення музичної школи

Умови виконання робіт к=1,2

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
2	Знімання застклених віконних рам	м2	4,08	
3	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	1,2	
4	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	2,4	
5	Установлення віконних зливів	м	2,4	
6	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	2,4	
7	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4,08	
8	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
9	Знімання дверних полотен	м2	4,76	
10	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-21-7	блок	1	
11	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	1	
12	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,76	
13	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	0,488	
14	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	м2	3,22	
15	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	3,708	
16	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3,708	
17	Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,02	
18	Улаштування вертикальних [горизонтальних] жалюзі	п. м.	2,4	
19	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	1,39	

1	2	3	4	5
20	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	1,39	
21	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	1,39	
22	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,39	
23	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	39,467	
24	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	39,467	
25	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	м	15,6	
26	Монтаж патрона підвісного для ламп розжарювання	шт	1	
27	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	6	
28	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	16	
29	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	0,2	
30	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	2	
31	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
32	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	шт	2	
33	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	16	
34	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	2	
35	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	0,2	
36	Установлення нагрівачів індивідуальних водяних	к-т	1	
37	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
38	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
39	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
40	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
41	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих сталевих труб	м2	2,2	
42	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	2	
43	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	1,8	
	ПІДЛОГА			
44	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	39,467	
45	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,25 м2	місць	7	
46	Улаштування під покриття підлоги основи із деревноволокнистих плит насухо в два шари площею основи до 20 м2	м2	16,53	
47	Улаштування під покриття підлоги основи із деревноволокнистих плит насухо в два шари площею основи понад 20 м2	м2	24,57	
48	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2	м2	2,5	
49	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	38,6	
50	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	39,77	

1	2	3	4	5
51	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій горизонтальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску	м2	1,39	
52	Демонтаж стін з пластикових панелей шириною до 400 мм	м2	3,48	
53	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	10,15	
54	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	10,15	
55	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	10,15	
56	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	9,71	
57	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням понад 35%	м2	90,0247	
58	Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 1-клавішних	шт	4	
59	Заміна штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	2	
60	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій вертикальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску	м2	0,56	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]