

Поточний ремонт приміщення музичної школи
Муз Школа

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на Поточний ремонт приміщення музичної школи
Поточний ремонт приміщення музичної школи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 246,532 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,47163 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 43,03 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 травня" 2020 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Прорізи									
1	РН6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02	12428,09	-	249	249	-	159,5800	3,19
					12428,09	-			-	-	-
2	РН6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,0408	4347,91	-	177	177	-	56,8800	2,32
					4347,91	-			-	-	-
3	РН6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,012	9175,09	-	110	110	-	120,0300	1,44
					9175,09	-			-	-	-
4	РН8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобіє, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,024	1067,57	-	26	26	-	14,3800	0,35
					1067,57	-			-	-	-
5	ЕН10-25-4 К=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,024	2626,51	-	63	63	-	31,3950	0,75
					2626,51	-			-	-	-
6	& С123-382-ВГМ	Відливи підвіконні металеві	м	2,4888	200,00	-	498	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	ЕН10-25-3 К=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,024	3032,51	-	73	73	-	36,2480	0,87
					3032,51	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C123-382-ДПП варіант 1	Дошки підвіконні пластикові	м	2,448	<u>450,20</u>	-	1102	-	-	-	-
9	ЕН10-20-3 K=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0408	<u>12365,24</u> 12365,24	-	505	505	-	<u>130,3525</u>	<u>5,32</u>
10	& C123-2-ВМ варіант 3	Блоки віконні металопластикові	м2	4,08	<u>3500,00</u>	-	14280	-	-	-	-
11	& C1545-44-ДШ варіант 1	Дюбель-шуруп 100x10 мм	100шт	0,158712	<u>132,00</u>	-	21	-	-	-	-
12	C1632-102 варіант 1	Силікон	л	0,480624	<u>285,70</u>	-	137	-	-	-	-
13	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1,60208	<u>220,70</u>	-	354	-	-	-	-
14	РН6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,03	<u>14358,74</u> 14358,74	-	431	431	-	<u>184,3700</u>	<u>5,53</u>
15	РН6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0476	<u>3381,38</u> 3381,38	-	161	161	-	<u>44,6800</u>	<u>2,13</u>
16	ЕН10-28-4 K=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-21-7	1 блок	1	<u>512,77</u> 505,21	-	513	505	-	<u>5,8190</u>	<u>5,82</u>
17	C123-198 варіант 1	Блоки дверні внутрішні щитової конструкції однопольні з глухим полотном, ламіновані	м2	1,2	<u>2973,68</u>	-	3568	-	-	-	-
18	& C1545-44-ДШ варіант 1	Дюбель-шуруп 100x10 мм	100шт	0,08	<u>132,00</u>	-	11	-	-	-	-
19	C1632-102 варіант 1	Силікон	л	0,09	<u>285,70</u>	-	26	-	-	-	-
20	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,525	<u>220,70</u>	-	116	-	-	-	-
21	ЕН10-28-5 K=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	1	<u>528,90</u> 521,18	-	529	521	-	<u>6,0030</u>	<u>6</u>
22	C123-198 варіант 1	Блоки дверні внутрішні щитової конструкції однопольні з глухим полотном, ламіновані	м2	1,8	<u>2973,68</u>	-	5353	-	-	-	-
23	& C1545-44-ДШ варіант 1	Дюбель-шуруп 100x10 мм	100шт	0,08	<u>132,00</u>	-	11	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C1632-102 варіант 1	Силікон	л	0,09	<u>285,70</u>	-	26	-	-	-	-
25	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,546	<u>220,70</u>	-	121	-	-	-	-
26	EH10-96-2 K=1,5	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0176	<u>34810,22</u> 33497,91	-	613	590	-	<u>353,1300</u>	<u>6,22</u>
27	& C123-216- А варіант 1	Блоки дверні входні, металеві, утеплені (в комплекті)	м2	1,76	<u>7679,20</u>	-	13515	-	-	-	-
28	RH11-7-1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,00488	<u>47597,88</u> 39695,27	-	232	194	-	<u>441,5000</u>	<u>2,15</u>
29	EH15-63-3 K=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100м2	0,0322	<u>125594,08</u> 46869,79	-	4044	1509	-	<u>501,7105</u>	<u>16,16</u>
30	EH15-182-1 K=1,15	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,03708	<u>8345,74</u> 7669,94	-	309	284	-	<u>88,3430</u>	<u>3,28</u>
31	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	6,6744	<u>11,95</u>	-	80	-	-	-	-
32	RH12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,03708	<u>5742,82</u> 3805,32	-	213	141	-	<u>43,8300</u>	<u>1,63</u>
33	RH20-12-1 K=0,7	Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,02	<u>6421,64</u> 6407,17	-	128	128	-	<u>62,0970</u>	<u>1,24</u>
34	PR10-1023	Улаштування вертикальних [горизонтальних] жалюзі	10 п. м.	0,24	<u>149,36</u> 148,03	-	36	36	-	<u>11,2000</u>	<u>2,69</u>
35	C188888-27	Ролети металеві з ручним приводом	м2	4,08	<u>3722,85</u>	-	15189	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							62820	5703	-	-	<u>67,09</u>
Разом будівельні роботи, грн.							62820				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							57117				
всього заробітна плата, грн.							5703				
Загальновиробничі витрати, грн.							2696				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,3				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1043				
Всього будівельні роботи, грн.							65516				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					65516				
		Розділ 2. Стелі									
36	EH15-64-1 K=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,0139	<u>68582,94</u> 17653,39	-	953	245	-	<u>188,9680</u>	<u>2,63</u>
37	EH15-66-1 K=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,0139	<u>32338,69</u> 15533,57	-	450	216	-	<u>156,8255</u>	<u>2,18</u>
38	EH15-182-2 K=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,0139	<u>13107,47</u> 10026,23	-	182	139	-	<u>115,4830</u>	<u>1,61</u>
39	RH12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0139	<u>6405,91</u> 4283,70	-	89	60	-	<u>49,3400</u>	<u>0,69</u>
40	EH15-76-1 K=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	0,39467	<u>129979,27</u> 13973,03	-	51299	5515	-	<u>160,9425</u>	<u>63,52</u>
41	EH15-76-2 K=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	100м2	0,39467	<u>21805,97</u> 1675,37	-	8606	661	-	<u>19,2970</u>	<u>7,62</u>
42	RH17-5-1	Прокладання проводів при схованій проводі в порожнинах перекриттів і перегородок	100м	0,156	<u>1694,33</u> 1683,40	-	264	263	-	<u>20,3900</u>	<u>3,18</u>
43	C119-408 варіант 1	Гофрорукав Д=20мм	м	15,6	<u>9,20</u>	-	144	-	-	-	-
44	C157-294	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами, плоскі, з розділовою основою, марка ППВ, число жил та переріз 2х1,5 мм2	1000м	0,0156	<u>22400,00</u>	-	349	-	-	-	-
45	RH17-10-1	Монтаж патрона підвісного для ламп розжарювання	100шт	0,01	<u>7841,67</u> 7808,88	-	78	78	-	<u>82,3200</u>	<u>0,82</u>
46	& C1547-4-Б варіант 2	LED світильник точковий	шт	1	<u>679,40</u>	-	679	-	-	-	-
47	RH17-11-11	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,06	<u>33117,22</u> 33033,33	-	1987	1982	-	<u>390,0500</u>	<u>23,4</u>
48	& C1547-4-Б варіант 1	Світильники стельові	шт	6	<u>887,28</u>	-	5324	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					70404	9159	-		<u>105,65</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					70260 61101 9159 3912 9,54 1361 74172				

		Прямі витрати гірничопрохідницьких підземних робіт в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. Всього кошторисна вартість гірничопрохідницьких підземних робіт					144 144 144				

		Всього по розділу 2					74316				
		Розділ 3. Сантехніка, водопостачання, опалення									
49	PH15-15-2 K=0,4	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	0,16	<u>917,45</u> 917,45	-	147	147	-	<u>9,9680</u>	<u>1,59</u>
50	PH15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,002	<u>7312,15</u> 7312,15	-	15	15	-	<u>93,8900</u>	<u>0,19</u>
51	PH15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,02	<u>5898,63</u> 5898,63	-	118	118	-	<u>75,7400</u>	<u>1,51</u>
52	PH15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	<u>1435,82</u> 1195,23	-	1436	1195	-	<u>14,6600</u>	<u>14,66</u>
53	PH15-16-2	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	1 шт	2	<u>82,77</u> 81,58	-	166	163	-	<u>0,8600</u>	<u>1,72</u>
54	PH15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,16	<u>5290,65</u> 5286,64	-	847	846	-	<u>56,5900</u>	<u>9,05</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	C113-1352 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води, зовнішній діаметр 20 мм	м	16	<u>74,00</u>	-	1184	-	-	-	-
56	C113-1707 варіант 3	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	10	<u>28,36</u>	-	284	-	-	-	-
57	C130-1179 варіант 1	Крани 1/2" ВН	шт	2	<u>129,87</u>	-	260	-	-	-	-
58	C113-1813 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою	шт	2	<u>37,44</u>	-	75	-	-	-	-
59	C113-1881 варіант 3	Кріплення діам. 20 мм	шт	8	<u>15,72</u>	-	126	-	-	-	-
60	PH15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,02	<u>6243,69</u> 6243,69	-	125	125	-	<u>65,8200</u>	<u>1,32</u>
61	C113-1679 варіант 3	Труби поліпропіленові каналізаційні 50 мм	м	2	<u>61,54</u>	-	123	-	-	-	-
62	C113-2041 варіант 3	Кутник 90 град 50 мм	шт	2	<u>31,27</u>	-	63	-	-	-	-
63	PH15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,002	<u>5994,20</u> 5994,20	-	12	12	-	<u>63,1900</u>	<u>0,13</u>
64	C113-2290 варіант 4	Перехід чавун/пластик діам. 100мм	шт	1	<u>167,65</u>	-	168	-	-	-	-
65	C1630-547 варіант 1	Клапани зворотні підйомні фланцеві для рідких середовищ, діаметр 100 мм	шт	1	<u>4982,30</u>	-	4982	-	-	-	-
66	PH15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водяних	10к-т	0,1	<u>13363,87</u> 13345,34	-	1336	1335	-	<u>148,4300</u>	<u>14,84</u>
67	C130-9 варіант 1	Аппарати водонагрівальні електричні побутові ємкісні 10L	шт	1	<u>3847,50</u>	-	3848	-	-	-	-
68	PH15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,01	<u>4979,85</u> 4979,85	-	50	50	-	<u>61,0800</u>	<u>0,61</u>
69	PH15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	<u>3543,95</u> 3385,23	-	354	339	-	<u>36,7800</u>	<u>3,68</u>
70	C130-1179 варіант 1	Крани 1/2" ВН	шт	2	<u>129,87</u>	-	260	-	-	-	-
71	C130-839 варіант 1	Умивальники напівкруглі напівфарфорові та фарфорові з кронштейнами, сифоном та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями	комплект	1	<u>2780,28</u>	-	2780	-	-	-	-
72	C130-616 варіант 1	Змішувачі для умивальників, з однією рукояткою та аератором	комплект	1	<u>1350,20</u>	-	1350	-	-	-	-
73	PH15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,01	<u>11972,68</u> 11972,68	-	120	120	-	<u>146,8500</u>	<u>1,47</u>
74	PH15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1	<u>3810,59</u> 3810,59	-	381	381	-	<u>41,8700</u>	<u>4,19</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	C130-903 варіант 1	Унітази	шт	1	<u>4824,34</u>	-	4824	-	-	-	-
76	& C111- 1304-C	Труби дренажні гофровані для під'єднання санвузлів	шт	1	<u>219,80</u>	-	220	-	-	-	-
77	RH12-30-11	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих сталевих труб	100м2	0,022	<u>7342,89</u>	-	162	128	-	<u>67,6600</u>	<u>1,49</u>
78	RH15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,02	<u>8436,43</u>	-	169	169	-	<u>105,3500</u>	<u>2,11</u>
79	RH15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,018	<u>193637,32</u>	-	3485	172	-	<u>111,4600</u>	<u>2,01</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3			<u>9554,35</u>	-	29470	5315	-	-	<u>60,57</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					29470				-
							24155				
							5315				
							2436				
							6,33				
							906				
							31906				
		Всього по розділу 3					31906				
		Розділ 4. Підлога									
80	RH7-2-5	ПІДЛОГА Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,39467	<u>1336,32</u>	-	527	527	-	<u>18,0000</u>	<u>7,1</u>
81	RH7-10-1	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,25 м2	100місць	0,07	<u>5274,59</u>	-	369	367	-	<u>64,3500</u>	<u>4,5</u>
82	C111-2005-4	Швидкотвердіюча суміш Ceresit CN 83	кг	4,34	<u>13,16</u>	-	57	-	-	-	-
83	RH7-15-1	Улаштування під покриття підлоги основи із деревноволокнистих плит насухо в два шари площею основи до 20 м2	100м2	0,1653	<u>30261,14</u>	-	5002	291	-	<u>23,0100</u>	<u>3,8</u>
84	RH7-15-2	Улаштування під покриття підлоги основи із деревноволокнистих плит насухо в два шари площею основи понад 20 м2	100м2	0,2457	<u>30174,77</u>	-	7414	411	-	<u>21,8800</u>	<u>5,38</u>
					<u>1672,51</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	PH7-26-1	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2	100м2	0,025	<u>43655,79</u> 5642,43	-	1091	141	-	<u>64,9900</u>	<u>1,62</u>
86	PH7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	0,386	<u>43077,57</u> 5064,21	-	16628	1955	-	<u>58,3300</u>	<u>22,52</u>
87	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	0,7809	<u>11,95</u>	-	9	-	-	-	-
88	PH7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,3977	<u>3952,28</u> 1379,81	-	1572	549	-	<u>14,7700</u>	<u>5,87</u>
89	ХБ4-3-3	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій горизонтальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску	100 м2	0,0139	<u>55803,52</u> 1606,06	-	776	22	-	<u>18,0700</u>	<u>0,25</u>
Разом прямі витрати по розділу 4							33445	4263	-		<u>51,04</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							33445		-		-
							29182				
							4263				
							2143				
							6,12				
							874				
							35588				

Всього по розділу 4							35588				
Розділ 5. Стіни											
90	EH15-77-2 K=0,8	Демонтаж стін з пластикових панелей шириною до 400 мм	100м2	0,0348	<u>14585,91</u> 14585,91	-	508	508	-	<u>166,0320</u>	<u>5,78</u>
91	EH10-9-1 K=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,1015	<u>45822,63</u> 19583,82	-	4651	1988	-	<u>220,3400</u>	<u>22,36</u>
92	EH15-182-1 K=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,1015	<u>10502,78</u> 7669,94	-	1066	778	-	<u>88,3430</u>	<u>8,97</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	PH12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1015	<u>5742,82</u> 3805,32	-	583	386	-	<u>43,8300</u>	<u>4,45</u>
94	EH15-25-1 K=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0971	<u>24725,33</u> 23975,87	-	2401	2328	-	<u>269,7555</u>	<u>26,19</u>
95	& C111-1597-1-1K варіант 2	Суміш клейова Cerezit CM-11	кг	63,115	<u>144,17</u>	-	9099	-	-	-	-
96	C111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,94226	<u>280,93</u>	-	1107	-	-	-	-
97	& C188888-34-1	Пластикові хрестики для плитки	шт	41,1704	<u>0,09</u>	-	4	-	-	-	-
98	& C111-284-5 варіант 3	Плитки керамічні для стін	м2	9,8071	<u>365,58</u>	-	3585	-	-	-	-
99	PH12-17-3	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням понад 35%	100м2	0,900247	<u>10958,77</u> 7003,86	-	9866	6305	-	<u>82,7000</u>	<u>74,45</u>
100	PH17-6-1	Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 1-клавішних	100шт	0,04	<u>8704,32</u> 2148,32	-	348	86	-	<u>26,3500</u>	<u>1,05</u>
101	PH17-6-5	Заміна штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,02	<u>12895,29</u> 4651,29	-	258	93	-	<u>57,0500</u>	<u>1,14</u>
102	ХБ4-3-1	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій вертикальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску	100 м2	0,0056	<u>56402,95</u> 2205,49	-	316	12	-	<u>24,5300</u>	<u>0,14</u>
Разом прямі витрати по розділу 5							33792	12484	-		<u>144,53</u>
Разом будівельні роботи, грн.							33792				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							21308				
всього заробітна плата, грн.							12484				
Загальновиробничі витрати, грн.							5414				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							13,46				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1922				
Всього будівельні роботи, грн.							39206				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					39206				
		Разом прямі витрати по кошторису					229931	36924	-		428,88
		Разом будівельні роботи, грн.					229787		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					192863				
		всього заробітна плата, грн.					36924				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16601				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6106				
		Всього будівельні роботи, грн.					246388				

		Прямі витрати гірничопрохідницьких підземних робіт					144				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					144				
		Всього кошторисна вартість гірничопрохідницьких підземних робіт					144				

		Всього по кошторису					246532				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					471,63				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					43030				

Склав кошторисник О.В. Сержевський
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор Г.Е. Лазарєв
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]