

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент благоустрою та інфраструктури

Дніпровської міської ради

( назва організації, що затверджує )

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Поточний ремонт прибудинкової території за адресою: ж/м Сокіл, буд. 1, корп. 9а,10

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну ( h-40мм )	м3	9,4	
2	Розбирання щебених покриттів та основ h-100мм	м3	23,5	
3	Розбирання бортових каменів	м	180	
4	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита 100 мм	м2	160	
5	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	160	
6	Поребрики 1000x200x80	шт	160	
7	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4,08	
8	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із відсіву h- 200 мм.	м3	32	
9	Відсів	м3	40,32	
10	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	160	
11	Плити бетонні тротуарні "Цеглинка" 200x100x45	м2	161,6	
12	Пісок природний, рядовий	м3	3,2	
13	Навантаження сміття вручну	т	66,533	
14	Перевезення ґрунту до 15 км	т	22,4	
15	Перевезення сміття до 15 км	т	66,533	
16	Талон на складування ТПВ на санполі	тн.	88,933	

Монтаж + накладні витрати - 85 356,14

Матеріали - 79 882,63

не передбачені витрати 20 % - 33 047,75

Всього: 198 286,52