

ЗАТВЕРДЖЕНО

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**На** Поточний ремонт прибудинкової території за адресою: ж/м Сокіл, будинок № 5

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну (h-40мм)	м3	3,4	
2	Розбирання щебеневих покриттів та основ h-100мм	м3	8,5	
3	Розбирання бортових каменів	м	116	
	<u>Розділ 2. Благоустрій</u>			
4	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита 100 мм	м2	100	
5	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2	20	
6	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	180	
7	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із відсіву h- 200 мм.	м3	24	
8	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	120	
	<u>Розділ 3. Інші роботи</u>			
9	Навантаження сміття вручну	т	28,667	
10	Перевезення ґрунту до 15 км	т	21	
11	Перевезення сміття до 15 км	т	28,667	
12	Талон на складування ТПВ на санполі	т	49,667	

Монтаж + накладні витрати - 85 790,79

Матеріали - 80 874,99

не передбачені витрати 20 % - 33 333,15

Всього: 199 998,90